



- LEGENDA INTERVENTI DI PROGETTO**
- 1 RIPRISTINO DELLE CARPENTERIE E SOSTITUZIONE DELLA GRIGLIA FINE CON UNA GRIGLIA GROSSOLANA SP 20MM
 - 2 RIPRISTINO DELLE CARPENTERIE E SOSTITUZIONE DELLE POMPE NELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO. L'INTERVENTO PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI UNA DOPPIA CAMERA DI ALLOGGIO PER LE POMPE MUNITA DI PARATOIE
 - 3 SOSTITUZIONE DELLA GRIGLIA GROSSOLANA CON UNA GRIGLIA FINE SP 2.5MM
 - 4 REALIZZAZIONE NUOVO COMPARTO DI DISSABBIATURA E DISOLEATURA
 - 5 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SCOLMATORE PER PORTATE >2QMN MUNITO DI PARATOIA REGOLABILE AUTOMATICAMENTE
 - 6 ADEGUAMENTO DELLA VASCA DI OSSIDAZIONE A VASCA DI STABILIZZAZIONE AEROBICA. L'INTERVENTO PREVEDE IL RISANAMENTO STRUTTURALE DELLE PARTI AMMALORATE E RIPRISTINO DELLE CARPENTERIE METALLICHE
 - 7a-7b REALIZZAZIONE DI NUOVE LINEE BIOLOGICHE PER IL FUNZIONAMENTO A PROCESSO ANAEROBICO A CICLI ALTERNATI
 - 8a-8b ADEGUAMENTO DELLA VASCA DI SEDIMENTAZIONE ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BACINO DI SEDIMENTAZIONE SECONDARIA
 - 9a ADEGUAMENTO DELLE POMPE RICIRCOLO/SUPERO FANGHI E RIPRISTINO CARPENTERIE METALLICHE
 - 9b REALIZZAZIONE NUOVO POZZO FANGHI E SCHIUME
 - 11 AMPLIAMENTO VOLUMETRIA VASCA DI CONTATTO PER LA DISINFEZIONE FINALE
 - 13 REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE DISIDRATAZIONE FANGHI PER ALLOGGIO DI UNA NUOVA PRESSA A VITE E LE RELATIVE UTILITIES
 - 16 REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE COMPRESSORI E QUADRI ELETTRICI
 - 17 REALIZZAZIONE NUOVA STAZIONE DI STOCCAGGIO/DOSAGGIO SODIO ALLUMINATO
 - 18 REALIZZAZIONE NUOVA STAZIONE DI STOCCAGGIO/DOSAGGIO ACIDO PERACETICO
 - 19 REALIZZAZIONE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PER RILANCIO ACQUE MADRI DALLA LINEA FANGHI

- LEGENDA FILIERA DI PROGETTO**
- 1 GRIGLIATURA GROSSOLANA
 - 2 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
 - 3 GRIGLIATURA FINE
 - 4 DISSABBIATURA E DISOLEATURA
 - 5 RIPARTITORE DI PORTATA
 - 6 STABILIZZAZIONE AEROBICA
 - 7a-7b PROCESSO BIOLOGICO PHOREDOX MODIFICATO ANAEROBICO A CICLI ALTERNATI
 - 8a-8b VASCHE DI SEDIMENTAZIONE SECONDARIA
 - 9a POZZO RICIRCOLO FANGHI
 - 9b POZZO RICIRCOLO FANGHI E SCHIUME
 - 10 ISPESSIMENTO FANGHI
 - 11 VASCA DI CONTATTO - AMPLIAMENTO
 - 12 POZZO DI PRELIEVO FISCALE
 - 13 LOCALE DISIDRATAZIONE FANGHI - PRESSA A VITE
 - 14 LOCALE TECNICO
 - 15 POZZO AUTOCLAVE
 - 16 LOCALE COMPRESSORI E QUADRI ELETTRICI
 - 17 STOCCAGGIO/DOSAGGIO SODIO ALLUMINATO
 - 18 STOCCAGGIO/DOSAGGIO ACIDO PERACETICO
 - 19 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE MADRI
 - 20 CABINA DI TRASFORMAZIONE

LEGENDA ELETTROMECCANICHE E SDM

DSM 01.01	Codice Disciplinare Forniture
DSM 01.01	Codice Disciplinare Forniture
DSM 01.01	Misuratore di portata
DSM 01.01	Codice Disciplinare Forniture
DSM 01.01	Misuratori parametrici
MP	MISURATORE DI PORTATA



PIAVE SERVIZI
Le forme dell'acqua

ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VAZZOLA CON INTEGRAZIONE DELLA POTENZIALITA' A 7.000 A.E.

PROGETTO DEFINITIVO

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO: ELETTROMECCANICA E SISTEMI DI MISURA

04.15EG

codice elaborato VAZ 04 D DE 04.15 EG	scala 1:100
REV. 00	data 30 Aprile 2020

IL PROGETTISTA (ing. Raffaele Marciano)	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ing. Matteo Sanna)
--	---

ATTUAZIONE E PROGETTAZIONE: UFFICIO PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E DDLL	COLLABORAZIONE ESTERNA: I PROGETTISTI (ing. Enrico Maria Battistoni)
IL DIRETTORE GENERALE (ing. Carlo Pesce)	(ing. Lorenzo Burzacco) (ing. Emanuela Cola) (ing. Andrea Soricetti)